


Kosz na odpadki z zsegregacją / Widok z przodu / Skala 1:10



otwór w pojemniku z blachy stalowej, średnica otworu 18 cm

konstrukcja stalowa spawana wykonana z blachy giętej gr. 3mm, ocynkowana i malowana proszkowo farbą poliestrową na kolor RAL 9004, wymiar zewnętrzny 98,5x77,5x26 cm


pojemnik wewnętrzny 32l z blachy stalowej giętej gr. 0,8mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbą poliestrową na kolor RAL 9004, wymiar zewnętrzny 25x93x26 cm

kotwa stalowa M10

fundament betonowy C12/15, 65x45x35

konstrukcja stalowa spawana wykonana z blachy giętej gr. 3mm, ocynkowana i malowana proszkowo farbą poliestrową na kolor RAL 9004, wymiar zewnętrzny - 98,5x77,5x26 cm

Kosz na odpadki z zsegregacją / Widok z góry / Skala 1:10



Tytuł opracowania				
Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego i Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie				
Inwestor				
Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława				
Obiekt				
Las komunalny przy ul. Sienkiewicza, działki: 11-76/11, 11-75/3, 11-75/4, 11-286/2, 11-76/13, 11-75/5, 11-76/12, 11-86/2, 11-87/5, 11-82/2				
Umowa				
PIM.042.13.1.2015				
Projektant				
Pracownia Architektury Krajobrazu. Marta Tomasiak ul. Wymarzona 6, 77-230 Kępice, NIP 8393066223, REGON 361717072				
Tytuł rysunku	Nr rysunku	Skala	Faza PB	Data
Mała architektura. Kosz na odpadki	TI-CZ1-4.4	1:10	Etap E.01.3	lipiec 2016

architektura
mgr inż. arch. Tomasz Janiec (upr. nr 18/PKOKK/2015)

architektura krajobrazu
mgr inż. arch. kraj. Marta Tomasiak
mgr inż. arch. kraj. Paulina Rduch