

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.15.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Ławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Ławie w następującym zakresie:

Zapytanie 1

Punkt 4 SIWZ §XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

„Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, pok. 215 w dniu 18.05.2018 r. o godz. 11.00”. Proszę o podanie prawidłowego terminu otwarcia ofert.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13.06.2018r. dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie, o którym mowa w postępowaniu oraz opublikował przedmiotową informację na stronie Zamawiającego. Termin składania ofert został zmieniony na dzień **20.06.2018r. godz.11.30.**

Zapytanie 2

Siłownia zewnętrzna przy ul. Chełmińskiej w Ławie

- a) Czy wykonawca w swojej ofercie ma skalkulować dostawę i montaż regulaminu korzystania z placu zabaw?
Powyższe zostało wyodrębnione w przedmiarze robót, brak jednak w ofercie;
- b) Proszę o wskazanie, które ilości są prawidłowe:
 - Narty biegówki – przedmiary szt. 1, oferta 2 szt;
 - Wioślarz – przedmiary szt. 1, oferta 2 szt,
 - Pylon – przedmiary brak w przedmiarach, oferta 2 szt.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:

- a) dostawa i montaż regulaminu placu zabaw nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia,
- b) Zgodnie z dokumentacją projektową należy dostarczyć i zamontować następujące ilości nowych urządzeń siłowych:
 - jedno stanowisko nart biegówek: narciarz + pylon + narciarz (2 urządzenia zespolone w jedno stanowisko),
 - jedno stanowisko wioślarza: wioślarz+ pylon + wioślarz (2 urządzenia zespolone w jedno stanowisko).

Powyższe oznacza, iż do wyceny należy przyjąć prawidłowo podane ilości urządzeń w załączniku nr 1A do SIWZ - formularz oferty - część 1.

Zapytanie 3

Siłownia zewnętrzna przy ul. Szerokiej w Ławie

- a) Biegacz, wioślarz, orbitrek, , krzesło wyciskanie siedząc , pylon – brak w przedmiarach
- b) Pylon - proszę o podanie parametrów technicznych

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:

- a) Siłownię zewnętrzną przy ul. Szerokiej w Łławie należy wykonać zgodnie z opisem technicznym stanowiącym integralny załącznik do SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający nie posiada przedmiaru robót do przedmiotowej zadania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z §XIII SIWZ cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, STWiORB oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym związanych. Przedmiar robót należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę danej części zamówienia i pomagają w oszacowaniu kosztów inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko. W związku z powyższym załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy;
- b) pylon wykonać analogicznie jak w pozostałych częściach zamówienia, który jest określony w załączonych SWiORB i brzmi następująco: Urządzenia wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójną warstwą farby proszkowej. Przekrój rur zasadniczych - 90mm, grubość ścianki - 3.6mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi 2000mm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy 90mm, zakończonych góra nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o grubości 5mm zamocowane są po obu stronach tablica z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy(żółty). Tablice z instrukcją są malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, każda o grubości 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest наносzona instrukcja techniką sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje się naklejek). Pozostałe elementy urządzeń wykonane są z rur o średnicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości ścianki 3mm. Uchwyty i rączki są wykonane z polichloru winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki, podkładki i śruby a także siedziska, stopnice i oparcia są wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy są dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku. Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych. Góra fundamentu jest równa z poziomem gruntu. Urządzenie jest stawiane na fundamencie, który stanowi jego widoczną podstawę. Urządzenia zgodne z normą PN-EN16630:2015-06. Kolorystyka RAL: szaro-żółta tj. 7040 i 1004.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **11.06.2018r.**

**BURMISTRZ
MIASTA ŁŁAWY**

Adam Żyliński