

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MOPS W IŁAWIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA  
ADRES INWESTYCJI : IŁAWA, UL. WESTERPLATTE 5, DZIAŁKA NR 172/2, OBRĘB NR 11  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.01.2019

Data zatwierdzenia

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Instalacja elektryczna i niskoprądowa</b>					
1		<b>Instalacje teletechniczne</b>			
1.1		<b>Trasy kablowe</b>			
1	KNR AT-13 d.1. 0109-01 1	Montaż drabinek/koryta kablowego o wymiarach 100x60mm	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
2	KNNR 5 d.1. 0111-07 1	Montaż listwy kablowej dzielonej	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNNR 5 d.1. 0113-01 1	Montaż rurek PCW w tynku	m		
		90	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
1.2		<b>Instalacje niskoprądowe</b>			
1.2.1		<b>Instalacja ETH</b>			
4	KNNR 5 d.1. 0209-01 2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		1050	m	1050.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1050.000</b>
5	KNNR 5 d.1. 0311-01 2.1	Montaż gniazd modułowych RJ45	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 5 d.1. 0311-01 2.1	Montaż gniazd modułowych RJ45	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
7	KNNR 5 d.1. 0308-04 2.1	Montaż gniazda natynkowego RJ45	szt.		
		17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
8	KNNR 5 d.1. 0406-04 2.1	Montaż szafy rack 12U 600mm - wisząca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 d.1. 0406-02 2.1	Montaż patch panel x48	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 5 d.1. 0406-02 2.1	Montaż panela szczotkowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR 5 d.1. 0406-02 2.1	Montaż listwy zasilającej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.1. 0406-02 2.1	Montaż zasilacza awaryjnego UPS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 d.1. 0406-02 2.1	Montaż switcha 48port. 1U	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 d.1. 1302-09 2.1	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny	odc.		
		41	odc.	41.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
<b>1.2.</b>		<b>Instalacja systemu alarmowego</b>			
<b>2</b>					
15	KNNR 5	Montaż czujnika ruchu	szt.		
d.1.	0406-02				
2.2		17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
16	KNNR 5	Montaż manipulatora LCD	szt.		
d.1.	0406-02				
2.2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNNR 5	Montaż centralki alarmowej	szt.		
d.1.	0406-02				
2.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>