

Przedmiar robót

Obiekt	OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI I TERENÓW PRZYBRZEŻNYCH W IŁAWIE – CZĘŚĆ III – ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW IŁAWKI W PN-WSCH CZĘŚCI MIASTA IŁAWY - zieleń
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Iława na działkach ew. nr: 137, 138, 139, 140, 154, 155, z obrębem 10 nr: 111, 113/2, 115, 116/2 z obrębem 5 nr: 2/2, 3, 4/2, 34, 36, 45/9, 45/10, 49/1, 49/2, 49/3, 50/5, 50/6, 50/12, 50/70, 59 z obrębem 6 i 216/73, 216/75 z obrębem 7.
Inwestor	GMINA MIEJSKA IŁAWA ul. Niepodległości 13 14 200 Iława

Spis działów przedmiaru robót

OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI I TERENÓW PRZYBRZEŻNYCH W IŁAWIE – CZĘŚĆ III – ZAGOSPODAROWANIE
BRZEGÓW IŁAWKI W PN-WSCH CZĘŚCI MIASTA IŁAWY - zieleń

Nr	Opis
1.	Etap III
1.1.	Infrastruktura turystyczna
1.1.1.	Zieleń - wycinka i nowe nasadzenia
1.1.2.	Ścieżka edukacyjna
1.1.3.	Przekształcenie rzeźby terenu

BRZEGÓW IŁAWKI W PN-WSCH CZĘŚCI MIASTA IŁAWY - zielen

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Etap III		
			1.1. Infrastruktura turystyczna		
			1.1.1. Zielen - wycinka i nowe nasadzenia		
1	KNR 2-21 0111/04	ST 02.01.00	Ścinanie drzew piłą łańcuchową 68 1+1	szt szt razem	68 2 70
2	KNR 2-21 0112/01	ST 02.01.00	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 850 1000 720	m2 m2 m2 razem	850 1.000 720 2.570
3	KNR 2-01 0108/02	ST 02.01.00	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 80/1000	ha razem	0,08 0,08
4	KNR 2-01 0108/05	ST 02.01.00	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc średniej gęstości 193/1000 1380/1000	ha ha razem	0,193 1,38 1,573
5	KNR 2-21 0107/03	ST 02.01.00	Zabezpieczanie drzew na okres wykonywania robót ziemnych 35	szt razem	35 35
6	KNR 2-21 0101/01	ST 02.01.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 850*0,02 1000*0,02 720*0,02 9000*0,02	m3 m3 m3 m3 razem	17 20 14,4 180 231,4
7	KNR 2-21 0101/04	ST 02.01.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 850*0,02 1000*0,02 720*0,02 9000*0,02	m3 m3 m3 m3 razem	17 20 14,4 180 231,4
8	KNR 2-21 0101/05 (dopłata 30x)	ST 02.01.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km 850*0,02 1000*0,02 720*0,02 9000*0,02	m3 m3 m3 m3 razem	17 20 14,4 180 231,4
9	KNR 2-21 0218/04	ST 02.01.00	Zaprawianie dołów 1,2*1,2*1,0*61 1,2*1,2*1,0*270 0,4*0,4*0,4*612 0,3*0,3*0,3*5900	m3 m3 m3 m3 razem	87,84 388,8 39,168 159,3 675,108
10	KNR 2-21 0213/03	ST 02.01.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach grubość warstwy 2 cm 960/10000	ha razem	0,096 0,096
11	KNR 2-21 0213/01	ST 02.01.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm		

BRZEGÓW IŁAWKI W PN-WSCH CZĘŚCI MIASTA IŁAWY - zielen

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			960/10000	ha	0,096
				razem	0,096
12	KNR 2-21 0109/01	ST 02.01.00	Przygotowanie mieszanek z torfu oraz nawozów mineralnych do nawożenia gleby	m3	384
13	KNR 2-21 0201/03	ST 02.01.00	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II przerośniętym korzeniami		
			960*0,8	m2	768
				razem	768
14	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	D1 Sadzenie drzew Alnus glutinosa	szt	16
15	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	D2 Sadzenie drzew Betula pendula	szt	10
16	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	D3 Sadzenie drzew Jabłońs Kelsey	szt	13
17	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	D4 Sadzenie drzew Pinus sylvestris	szt	22
18	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	L1 Sadzenie drzew Acer platanoides	szt	25
19	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	L2 Sadzenie drzew Crataegus monogyna	szt	150
20	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	L3 Sadzenie drzew Quercus robur	szt	70
21	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	L4 Sadzenie drzew Pinus sylvestris	szt	25
22	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	K1 Sadzenie krzewów Cornus sanguinea	szt	20
23	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	K2 Sadzenie krzewów Prunus spinosa	szt	17
24	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	K3 Sadzenie krzewów Rosa canina	szt	30
25	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	K4 Sadzenie krzewów Salix purpurea	szt	500
26	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	K5 Sadzenie krzewów Salix viminalis	szt	30
27	KNR 2-21 0301/04	ST 02.01.00	K6 Sadzenie krzewów Viburnum opulus	szt	15
28	KNR 2-21 0407/05	ST 02.01.00	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem		
			720/1000	ha	0,72
				razem	0,72
29	KNR 2-21 0407/05	ST 02.01.00	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem		
			9000/1000	ha	9
				razem	9
30	KNR 2-21 0702/08	ST 02.01.00	Pielęgnacja mechaniczna łąk parkowych		
			720	m2	720
			9000	m2	9.000
				razem	9.720
31	KNR 2-21 0414/06	ST 02.01.00	B1 Obsadzenie kwietników bylinami Galeobdolon luteum	szt	500
32	KNR 2-21 0414/06	ST 02.01.00	B2 Obsadzenie kwietników bylinami Glechoma hederacea	szt	700
33	KNR 2-21 0414/06	ST 02.01.00	B3 Obsadzenie kwietników bylinami Lysimachia nummularia	szt	700
34	KNR 2-21 0413/06	ST 02.01.00	B4 Obsadzenie kwietników Phalaris arundinacea	szt	4.000
35	KNR 2-21 0310/01 (doplata 3x)	ST 02.04.00	Palikowanie drzew	szt	61
36	Kalkulacja indywidualna	ST 02.04.00	Taśma do przywiązywania palików	m	61
37	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Rurki drenarskie - średnica min. 40mm, 305 mb		
			1	kpl	1

BRZEGÓW IŁAWKI W PN-WSCH CZĘŚCI MIASTA IŁAWY - zielen

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	kpl 1
38	KNR 2-21 0218/01	ST 02.01.00	Rozścielenie kory sosnowej gr.5cm 1850*0,05	m3	92,5
				razem	m3 92,5
			1.1.2. Ścieżka edukacyjna		
39	Kalkulacja indywidualna	ST 02.01.00	Stanowisko ścieżki edukacyjnej	kpl	10
			1.1.3. Przekształcenie rzeźby terenu		
40	KNR 2-31 0104/05 KNR 2-31 0104/06		Materac z geowłókniny wypełniony tłuczniami i pospółką gr. 30cm	m2	10.110,84
40.1	KNR AT-04 0101/01		Geowłóknina 10110,84*2,2	m2	22.243,848
				razem	m2 22.243,848
40.2	KNR 2-31 0104/05		Wypełnienie materaca pospółką i tłuczniem gr. 10cm 2041,64*3 574,94*4 34,6*4 139,8*4 26,4*6 (1,25+1,25+1,25+4,2) 4,15*3 36,47*3 68,47*3 44,4*3 59,3*3 30,64*6	m2	6.124,92
				m2	2.299,76
				m2	138,4
				m2	559,2
				m2	158,4
				m2	7,95
				m2	12,45
				m2	109,41
				m2	205,41
				m2	133,2
				m2	177,9
				m2	183,84
				razem	m2 10.110,84
40.3	KNR 2-31 0104/06 (20)		Wypełnienie materaca z pospółką i tłuczniem - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm 2041,64*3 574,94*4 34,6*4 139,8*4 26,4*6 (1,25+1,25+1,25+4,2) 4,15*3 36,47*3 68,47*3 44,4*3 59,3*3 30,64*6	m2	6.124,92
				m2	2.299,76
				m2	138,4
				m2	559,2
				m2	158,4
				m2	7,95
				m2	12,45
				m2	109,41
				m2	205,41
				m2	133,2
				m2	177,9
				m2	183,84
				razem	m2 10.110,84