

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
17-000 Iława

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.26.2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę ul. Księżnej Dobrawy i Mieszka w Iławie (etap III i V).

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę ul. Księżnej Dobrawy i Mieszka w Iławie (etap III i V):

Zapytanie 1

Zgodnie z załącznikiem nr 4 w etapie III robót drogowych należy wykonać prefabrykowane murki oporowe, brak w projekcie rysunku na wykonanie murku oporowego oraz w SIWZ SST D.10.01.01 „Murek oporowy z elementów prefabrykowanych”. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o rysunek na wykonanie murku oporowego oraz SST D.10.01.01.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że projektowane murki oporowe prefabrykowane o wysokości około 1 m. Wysokość murków oporowych zmienna do ustalenia na budowie – nie przekraczająca wysokości opisanej w wyżej. W związku z powyższym dobór materiału, transport oraz parametry techniczne dobrać na podstawie karty katalogowej producenta przy zachowaniu parametrów umożliwiających ruch pojazdów mechanicznych w obrębie projektowanego murku oporowego.

Zapytanie 2

Zgodnie z przedmiotem zamówienia w zakres robót wchodzi zieleni, brak w SIWZ SST D.09.01.01 „Zieleni”. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o SST D.09.01.01

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że udostępnia brakującą SST D.09.01.01 „Zieleni”

Zapytanie 3

Projekt wykonawczy „Tabela wycinki drzew i krzewów”, brak na planie sytuacyjnym załącznik nr 4 zaznaczonych drzew i krzewów, które będą podlegały wycince. Prosimy o określenie ilości drzew i krzewów, które będą podlegały wycince.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że szczegółowa plansza wycinki i wyrębu zawarta jest w projekcie wykonawczym branży drogowej (na stronie internetowej zamawiającego z oznaczeniem 07.Projekt Budowlany_drogowy_tom IB-06). Zestawienie tabelaryczne drzew przewidzianych do wycinki zawiera jedynie drzewa, na które wymagana jest zgoda i decyzja na wycięcie.

Zapytanie 4

Czy zgodnie z projektem wykonawczym „Nasadenia nie przewidziane w dokumentacji – zalecane w obrębie rond” wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli tak to prosimy o określenie ilości poszczególnych krzewów, które należy nasadzić.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nasadenia nie przewidziane w dokumentacji nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 5

PREFABRYKATY

D.08.01.01 – Krawężniki betonowe, D.08.01.02 – Krawężniki kamienne, D.08.03.01 – Obrzeża betonowe, D.05.03.23 – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. W SST na prefabrykaty zostały powołane stare archiwalne normy. Zgodnie z art.5.1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zmianami) Wykonawca zobowiązany jest (Prawo Budowlane Art.5, Art.10 oraz Art.93) stosować wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. Czy stosować się do zapisów SST czy do obowiązujących przepisów (norm).

Odpowiedź 5

Należy stosować się do obowiązujących przepisów (norm).

Zapytanie 6

W związku z ryczałtowym rozliczeniem robót, koniecznością sporządzenia przez Wykonawców przedmiarów robót oraz z uwagi na to, iż nie wszystkie elementy na planie sytuacyjnym są zwymiarowane, prosimy o udostępnienie pliku planu sytuacyjnego w wersji dwg.

Odpowiedź 6

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że udostępnia załącznik nr 4 Graficzny – zakres robót do wykonania w wersji dwg.

Zapytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że na planie sytuacyjnym elementy na terenach zielonych oznaczone czarną linią przerywaną nie podlegają wycenie.

Odpowiedź 7

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z legendą przedstawioną w załączniku nr 4 – graficznym – zakres robót do wykonania (udostępniony na stronie internetowej zamawiającego jako [01a.Załącznik nr 4 do SIWZ- ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA \(Plan sytuacyjny rys.nr 3 do dokumentacji drogowej wykonawczej - ZAMIENNY\)](#)), określono zakresy etapu III (kolorem czerwonym) i etapu V (kolorem zielonym). Elementy zaznaczone czarną przerywaną linią na projektowanej zieleni niskiej oznaczają linię nawierzchni utwardzonych, które planuje się wykonać w terminie późniejszym. W przedmiotowym postępowaniu w tych miejscach należy wykonać tereny zieleni. Powyższe oznacza, że wykonawca zobowiązany jest zrealizować i wycenić wykonanie zieleni w pełnym zakresie zgodnym załącznikiem nr 4 oznaczonej jako projektowana zieleń niska.

Zapytanie 8

Z dokumentacji geotechnicznej wynika wysoki poziom wód gruntowych, prosimy o określenie metody i zakresu odwodnienia wykopów przy budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej.

Odpowiedź 8

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że sposób odwodnienia wykopu należy dostosować do warunków panujących na budowie. W razie konieczności można zastosować miejscowe przegłębienie wykopu oraz wypompowywanie wody pompą lub inną metodą np. igłofiltry. W trakcie prowadzenia budowy dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań umożliwiających sprawne odwodnienie wykopu. Prace należy prowadzić etapowo od studni do studni. Jednocześnie zamawiający informuje, że odwodnienie robót związanych z budową sieci należy przewidzieć na całym zadaniu określonym załącznikiem nr 4 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej zamawiającego jako [01a.Załącznik nr 4 do SIWZ- ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA \(Plan sytuacyjny rys.nr 3 do dokumentacji drogowej wykonawczej - ZAMIENNY\)](#))

Zapytanie 9

Prosimy o jednoznaczne określenie typu i klasy sztywności SN rur kanalizacji deszczowej i sanitarnej:

- projekt wykonawczy zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PVC litych o sztywności SN8 i SN12,
- specyfikacja techniczna D-03.02.01 zakłada wykonanie kanałów deszczowych o średnicy Ø 500 i 400 z rur poliestrowych klasy „S” (odpowiednik SN8),
- uzgodnienie nr BUOŚ.7012.1.4.2013 wydane przez Urząd Miasta Iławy określa wykonanie rurociągów z rur klasy SN8.

Z uwagi na równoważność dokumentów przetargowych i odwołanie się Zamawiającego w § XIII pkt. 3 do projektu technicznego i specyfikacji technicznej prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 9

W odpowiedzi na zapytanie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PCV lite, SN8, SN12, według projektu wykonawczego.

Zapytanie 10

Czy sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 Ø 110x6,6mm zgodnie z projektem, czy z rur polietylenowych warstwowych PE100 RC SDR17 PN10 Ø 110x6,6mm, o których jest mowa w specyfikacji technicznej nr D-01.03.05 pkt. 2.1.

Odpowiedź 10.

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10, według projektu wykonawczego.

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z §XIII SIWZ oraz §1 ust.1 pkt 2), 5), 6) wzoru umowy, cena ofertowa brutto jest to cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wraźona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto zamawiający informuje, że

1. **§IX ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: **50.000,00 zł.** (Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia **22.11.2013r. do godz. 10.30.**
2. Termin składania ofert określony w piśmie z dnia 08.11.2013r nie ulega zmianie i upływa w dniu **22.11.2013 o godz.10.30.**

Zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Ryszard Zawrynowicz