

---

## KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż klimatyzatora na ścianie budynku ratusza miejskiego i w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego  
w Ławie na dz. nr 203 i 207/2 - obręb nr 11  
ADRES INWESTYCJI : Ława ul. Niepodległości 13  
INWESTOR : Gmina Miejska Ława  
ADRES INWESTORA : 14-200 Ława ul. Niepodległości 13  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Numerы pozycji przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego  
tożsame z numerami SSTWiOR

Data opracowania

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach USC w Iławie</b>						
1		<b>MONTAŻ KLIMATYZATORA</b>				
1 d.1	SST 01.00	Przebicie otworów w płytach, belkach, ścianach i innych elementach konstrukcyjnych - objętość otworu do 0.015 m <sup>3</sup> - przeprowadzenie przewodów instalacji klimatyzacyjnej	szt	6.000		
2 d.1	SST 01.00	Montaż rurociągów miedzianych spawanych o średnicy zewnętrznej do 20.0 mm. Grubość ścianki do 2.5 mm	m	50.000		
3 d.1	SST 01.00	Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury do 15 mm	szt.	24.000		
4 d.1	SST 01.00	Rurociągi z rur PE (do wody zimnej) o śr. zewn. 16 i 20 mm - odprowadzenie skroplin	m	33.000		
5 d.1	SST 01.00	Rurociągi z rur PE (do wody zimnej) o śr. zewn. 50 mm - odprowadzenie skroplin	m	3.000		
6 d.1	SST 01.00	Listwy z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m	50.000		
7 d.1	SST 01.00	Izolacja rurociągów - otuliny termoizolacyjne z kauczuku o grubości 9 mm dla średnic do 28 mm	m	50.000		
8 d.1	SST 01.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju oraz z deszczułek	m <sup>2</sup>	11.950		
9 d.1	SST 01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. do 50 mm na ścianach i w posadzkach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ułożenie instalacji odprowadzenia skroplin	m	33.000		
10 d.1	SST 01.00	Posadzki jedno - i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30 mm odtworzenie posadzki	m <sup>2</sup>	11.950		
11 d.1	SST 01.00	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m	61.500		
12 d.1	SST 01.00	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m	18.500		
13 d.1	SST 01.00	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.	36.000		
14 d.1	SST 01.00	Podłączenie centrali klimatyzacyjnych - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm <sup>2</sup>	szt.	36.000		
15 d.1	SST 01.00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	2.000		
16 d.1	SST 01.00	Montaż klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala zewnętrzna i trzy centrale wewnętrzne zgodnie z projektem	kpl.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach USC w Iławie</b>					
<b>1 MONTAŻ KLIMATYZATORA</b>					
1	SST 01.00	Przebicie otworów w płytach, belkach, ścianach i innych elementach konstrukcyjnych - objętość otworu do 0.015 m3 - przeprowadzenie przewodów instalacji klimatyzacyjnej	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	SST 01.00	Montaż rurociągów miedzianych spawanych o średnicy zewnętrznej do 20.0 mm. Grubość ścianki do 2.5 mm	m		
d.1		50.0	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	SST 01.00	Kielich i złączka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o śr.rury do 15 mm	szt.		
d.1		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
4	SST 01.00	Rurociągi z rur PE (do wody zimnej) o śr. zewn. 16 i 20 mm - odprowadzenie skroplin	m		
d.1		33	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
5	SST 01.00	Rurociągi z rur PE (do wody zimnej) o śr. zewn. 50 mm - odprowadzenie skroplin	m		
d.1		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	SST 01.00	Listwy z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.1		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	SST 01.00	Izolacja rurociągów - otuliny termoizolacyjne z kauczuku o grubości 9 mm dla średnic do 28 mm	m		
d.1		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8	SST 01.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju oraz z deszczułek	m <sup>2</sup>		
d.1		23.9*0.5	m <sup>2</sup>	11.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.950</b>
9	SST 01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. do 50 mm na ścianach i w posadzkach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ułożenie instalacji odprowadzenia skroplin	m		
d.1		33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
10	SST 01.00	Posadzki jedno - i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30 mm odtworzenie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1		23.9*0.5	m <sup>2</sup>	11.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.950</b>
11	SST 01.00	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m		
d.1		61.5	m	61.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>
12	SST 01.00	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m		
d.1		18.5	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
13	SST 01.00	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1		36	szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	SST 01.00	Podłączenie centrali klimatyzacyjnych - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1		36	szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
15	SST 01.00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	SST 01.00	Montaż klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala zewnętrzna i trzy centrale wewnętrzne zgodnie z projektem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>