

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa i adres inwestycji:

wykonania prac malarskich dla uodpornienia do stanu trudnozapalności widocznych elementów istniejącej konstrukcji oraz deskowania dachu w Iławie przy ul. Niepodległości 13

Nazwa i adres Inwestora:

Urząd Miasta Iławy
14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Branża kosztorysu:

Prace budowlane

Dane opracowującego kosztorys:

inż. Bogdan Motyliński

Data i podstawa opracowania:

25 listopad 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa (netto):

Podatek Vat (23%):

Ogółem wartość kosztorysowa (brutto):

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:

INWESTOR:

Zakłada się wykonanie prac malarskich zabezpieczających istniejącą konstrukcję oraz deskowania dachu i innych widocznych elementów drewnianych poddasza w celu zabezpieczenia ww elementów do stanu trudnozapalności.

Przed wykonaniem zabezpieczeń należy sprawdzić stan ogólny konstrukcji oraz powierzchni do malowania w celu wykluczenia uszkodzeń spowodowanych przez korozję biologiczną, ewentualnie zawilgocenia.

W przypadku odkrycia miejsc o których mowa wyżej należy wykonać – na odrębne zlecenie Inwestora - ekspertyzę techniczną określającą sposób wymiany lub wzmocnienia elementów które uległy uszkodzeniu.

Zabezpieczenie należy wykonać ogólnodostępnymi w handlu preparatami do zabezpieczeń powierzchniowych drewna poprzez nałożenie powłok malarskich.

Wykonanie malowania należy przeprowadzić w sposób zgodny z aprobatą techniczną produktu zabezpieczającego.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami

podanymi w aprobatkach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania

podane w aprobatkach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatkach technicznych.

Ze względu na fakt iż prace prowadzone będą w większości na wysokości należy przewidzieć konieczność stosowania rusztowań oraz środków ochrony przed upadkiem oraz innych środków ochrony bezpośredniej pracowników zgodnych z aktualnymi przepisami

PRZEDMIAR
ROBÓT

Lp.	Pomocnicza podstawa	Opis	Jedn. obmiaru	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
I.	MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH					
1	SST.00.01	Impregnacja środkami ogniochronnymi elementów drewnianych – schody	m2	48.40		
2	SST.00.01	Impregnacja środkami ogniochronnymi elementów drewnianych – słupy	m2	89.10		
3	SST.00.01	Impregnacja środkami ogniochronnymi elementów drewnianych – elementy konstrukcji dachu	m2	737.45		
4	SST.00.01	Impregnacja środkami ogniochronnymi elementów drewnianych – deskowanie, obudowy ścian 1014.65 m2	m2	1 014.65		
5	SST.00.01	Impregnacja środkami ogniochronnymi elementów drewnianych – podłogi	m2	427.20		
Razem: MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH						