

Przedmiar robót

| Lp. | | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------|-------------------------------------|--|------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | SST.01.01 .01 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | | |
| | | | 0.022 | km | 0.228 | |
| | | | | | RAZEM | 0.228 |
| 2 | | KORYTOWANIA JEZDNI | | | | |
| 1 d.2 | SST.04.01 .01 | KNNR 6 0101-01 analogia | Koryta na gł. 60 cm | m2 | | |
| | | | 154.00 | m2 | 154.000 | |
| | | | | | RAZEM | 154.000 |
| 2 d.2 | SST.04.01 .01 | KNR 4- 04 1103-04 analogia | Wywiezienie ziemi z urobków przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane przez zamawiającego | m3 | | |
| | | | 92,40 | m3 | 92.400 | |
| | | | | | RAZEM | 92.400 |
| 3 | | KONSTRUKCJA JEZDNI | | | | |
| 1 d.6 | SST.04.04 .01 | KNNR 6 0111-02 analogia | Warstwy odcinające z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego cementem R28=2,5 MPa o grubości 15 cm | m2 | | |
| | | | 154.00 | m2 | 154.000 | |
| | | | | | RAZEM | 154.000 |
| 2 d.6 | SST.04.01 .01 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | | 154.00 | m2 | 154.000 | |
| | | | | | RAZEM | 154.000 |
| 3 d.6 | SST.04.04 .02 | KNNR 6 0113-03 analogia | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie o gr. 25cm ze skały litej | m2 | | |
| | | | 154.00 | m2 | 154.000 | |
| | | | | | RAZEM | 154.000 |
| 4 d.6 | SST.05.03 .23 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara | m2 | | |
| | | | 154.00 | m2 | 154.000 | |
| | | | | | RAZEM | 154.000 |