

Ława, dnia 28.11.2014r.

GMINA MIEJSKA ŁAWA
ul. 744 166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 Ława

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.40.2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę ul. Księżnej Dobrawy i Mieszka w Ławie (etap IIIA).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę ul. Księżnej Dobrawy i Mieszka w Ławie (etap IIIA):

Zapytanie 3

Zgodnie z PT nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki brukowej prostokątnej bezfazowej gr. 8 cm. Po dokonaniu wizji lokalnej zrealizowany etap II ul. Księżnej Dobrawy wykonany jest z kostki betonowej fazowanej fala w kształcie litery „L”. Prosimy podanie rodzaju kostki, którą należy przyjąć przy sporządzaniu oferty?

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że do wykonania, a tym samym do wyceny, należy przyjąć kształt kostki, która została użyta do wykonania już istniejącego odcinka w celu zachowania jednolitości. Powyższe oznacza, iż jeżeli na wybudowanym odcinku ul. Księżnej Dobrawy nawierzchnia jest wykonana kostki betonowej fazowanej fala w kształcie litery „L”, to do realizacji przedmiotowego zamówienia i wyceny należy przyjąć taką kostkę.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż po analizie dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w terenie stwierdził, iż udzielona odpowiedź nr 1 jest nieprawidłowa gdyż z uwagi na warunki terenowe nie można wykonać że kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D29ist do D30ist metodą przecisku sterowanego ponieważ nawierzchnia drogi może ulec uszkodzeniu w trakcie wykonywania przecisku. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że kanalizację deszczową na odcinku od studni D29ist do D30ist należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - wykopem otwartym. Po wykonaniu przedmiotowego odcinka od studni D29ist do D30ist, Wykonawca zgodnie z zapisem §XIII SIWZ ma uwzględnić koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Po wykonaniu odcinka należy naprawić nawierzchnię w następujący sposób : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 8 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 gr. 10 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20cm, warstwa mrozochronna z piasku gr. 50 cm. W załączeniu zamawiający udostępnia STWiORB w zakresie nawierzchni ulicy Piastowskiej, określające sposób wykonania naprawy nawierzchni po wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej pod jezdnią .

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY
dr inż. Włodzimierz Ptasznik