
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212412-7 Roboty budowlane w zakresie schronisk

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt
ADRES INWESTYCJI : Ława ul. Komunalna 2B, dz. nr 26/1 - obręb 8
INWESTOR : Gmina Miejska Ława
ADRES INWESTORA : 14-200 Ława ul. Niepodległości 13
BRANŻA : Roboty inżynieryjne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Numery pozycji kosztorysu inwestorskiego tożsame z SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa schroniska dla zwierząt						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - plantowanie terenu	ha	0.110		
2	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie ogrodzenia	km	0.160		
3	d.1 D- 01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.110		
4	d.1 D- 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) (drewno z wycinki przekazać inwestorowi)	szt.	29.000		
5	d.1 D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	szt.	34.000		
6	d.1 D- 01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²	1080.000		
7	d.1 D- 06.01.01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości w gruncie kat. III	m ²	1080.000		
2		OGRODZENIE TERENU				
8	d.2 D- 02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład w gruncie kat. III - cokół ogrodzenia - grunt z wykopu wykorzystać do wyrównania terenu	m ³	62.520		
9	d.2 D- 10.01.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - podsypka pod fundament ogrodzenia	m ²	62.520		
10	d.2 D- 10.01.01	Cokoły betonowe 0,2 x1,0 x 27,0 (0,8 m w gruncie i 0,2 m ponad grunt)	m	111.300		
11	d.2 D- 10.01.01	Ogrodzenie z blach falistych na słupkach stalowych obsadzonych w cokole wys. 2,0 m - panel szer. 3,0 m uwzględnić panel z blachy stal. ocynk. falistej T-18, słupki z rur stal. fi 50 (słupek o wys.2,50 m każdy) i kątownika stalowego na ramy ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - uwzględnić przeniesienie dwóch przeseł (paneli) ogrodzenia istniejącego na granicy działki nr 24/4	m ²	210.600		
3		WYBIEGI DLA PSÓW				
12	d.3 D- 02.01.01	Wykopy jamiste na odkład w gruncie kat. III - cokół ogrodzenia - grunt z wykopu wykorzystać do wyrównania terenu	m ³	18.000		
13	d.3 D- 10.01.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - podsypka pod fundament ogrodzenia	m ²	18.000		
14	d.3 D- 10.01.01	Cokoły betonowe 0.15x0.2 m z fundamentami 0.15x0.6 m	m	45.000		
15	d.3 D- 10.01.01	Ogrodzenie wybiegów z gotowych elementów z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo o wys. 184 cm obsadzonych w cokole z furtką szer. 0,7 m	m	45.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa schroniska dla zwierząt					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - plantowanie terenu	ha		
d.1	D- 01.01.01	0.11	ha	0.110	
				RAZEM	0.110
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie ogrodzenia	km		
d.1	D- 01.01.01	0.16	km	0.160	
				RAZEM	0.160
3		Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
d.1	D- 01.02.01	0.11	ha	0.110	
				RAZEM	0.110
4		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) (drewno z wycinki przekazać inwestorowi)	szt.		
d.1	D- 01.02.01	29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
5		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	szt.		
d.1	D- 01.02.01	34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
6		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²		
d.1	D- 01.02.01	1080.0	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
7		Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości w gruncie kat. III	m ²		
d.1	D- 06.01.01	1080	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
2 OGRODZENIE TERENU					
8		Wykopy jamiste wykonywane na odkład w gruncie kat. III - cokół ogrodzenia - grunt z wykopu wykorzystać do wyrównania terenu	m ³		
d.2	D- 02.01.01	(37.3+25.0+49.0+2*10.0+25.0)*0.4*1.0	m ³	62.520	
				RAZEM	62.520
9		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - podsypka pod fundament ogrodzenia	m ²		
d.2	D- 10.01.01	(37.3+25.0+49.0+2*10.0+25.0)*0.4	m ²	62.520	
				RAZEM	62.520
10		Cokoły betonowe 0,2 x1,0 x 27,0 (0,8 m w gruncie i 0,2 m ponad grunt)	m		
d.2	D- 10.01.01	37.3+25.0+49.0	m	111.300	
				RAZEM	111.300
11		Ogrodzenie z blach falistych na słupkach stalowych obsadzonych w cokole wys. 2,0 m - panel szer. 3,0 m uwzględnić panel z blachy stal. ocynk. falistej T-18, słupki z rur stal. fi 50 (słupki o wys.2,50 m każdy) i kątownika stalowego na ramy ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - uwzględnić przeniesienie dwóch przęseł (paneli) ogrodzenia istniejącego na granicy działki nr 24/4	m ²		
d.2	D- 10.01.01	2.0*(37.3+25.0+43.0)	m ²	210.600	
				RAZEM	210.600
3 WYBIEGI DLA PSÓW					
12		Wykopy jamiste na odkład w gruncie kat. III - cokół ogrodzenia - grunt z wykopu wykorzystać do wyrównania terenu	m ³		
d.3	D- 02.01.01	(25.0+2*10.0)*0.4*1.0	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
13		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - podsypka pod fundament ogrodzenia	m ²		
d.3	D- 10.01.01	(25.0+2*10.0)*0.4	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
14		Cokoły betonowe 0.15x0.2 m z fundamentami 0.15x0.6 m	m		
d.3	D- 10.01.01	25.0+(2*10.0)	m	45.000	
				RAZEM	45.000
15		Ogrodzenie wybiegów z gotowych elementów z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo o wys. 184 cm obsadzonych w cokole z futrką szer. 0,7 m	m		
d.3	D- 10.01.01	25.0+(2*10.0)	m	45.000	
				RAZEM	45.000