

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.7.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ


Na podstawie art. 38 ust. 2,4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie:

Zapytanie 12

Czy Zamawiający przewiduje w Mini zabudowie kuchennej nr 1 i nr 2 jakieś szafki z szufladami. Jeżeli tak to ile sztuk i w jakie systemy prowadnic mają być wyposażone szuflady?

Odpowiedź 12

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ poz. 1 i 14 otrzymuje brzmienie:

<p>1.</p>	<p>Mini zabudowa kuchenna nr 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafki wraz z blatem długość zabudowy 6,20 mb, - ilość szafek: 2 szt. z 3 szufladami - szerokości 80 cm; 2 szt. z półkami szerokości - 80cm; 2 szt. z półkami - szerokości - 40 cm, wysokość szafek min. 85 cm (z blatem), - prowadnice szuflad kulkowe o nośności min.35 kg kółka fi=50 mm w tym dwa z hamulcem - zlewozmywak wpuszczany w blat 1 komora + ociekacz - wykonany ze stali nierdzewnej, w komplecie: Korek manualny, odpływ, syfon, zaczepy, odwracalny - bateria np. ARMATURA KRAKÓW - Rubin Bateria zlewozmywakowa stojąca 563-110-00 lub równoważna spełniająca poniższe parametry techniczne:: montaż:1-otworowy, wykonana z mosiądzu, elementy sterujący: regulator ceramiczny Ø40, wyposażona w napowietrzacz, przepływ wody min 14 l/min., wylewka: wyciągana, długość wylewki [mm]: min. 205, zawór przeciwzassaniowy, gwarancja min. 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych - Fronty z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/ m3 gr min. 18 mm, - korpus płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m3 gr min. 18 mm, - plecy płyta pilśniowa gr. min. 3 mm montowana na wkręty, - blat odporny na wilgoć gr. Min. 28 mm w kolorze jasnym, blat zaoblony jednostronnie z wykończeniem przeciwwilgociowym, w blat należy wbudować zlewozmywak, o którym mowa wyżej, - Materiał do wykonania blatu - płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL - powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania , działanie detergentów, podwyższona temperaturę i wilgoć, - Szafki wykonane na wymiar o głębokości dopasowanej do szerokości blatu. - Szafki wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości zamocowania półek oraz szuflady, wyposażone w zawiasy puzskowe, których kat otwarcia wynosi min. 100°, - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości min 1 mm - Zamawiający wymaga aby meble zostały zamontowane we wskazanych pomieszczeniach. Montaż ma być kompletny tj. meble ustawione, wypoziomowane, zamocowane, urządzenia podłączone do instalacji sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości. Szafki dolne ustawione na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie szafek, z przodu maskownica zakrywająca nóżki. We wszystkich szafkach zastosować okucia ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, łatwością w montażu, cichym i delikatnym zamykaniem 		<p>1 kpl</p>
-----------	--	---	--------------

14.	<p>Mini zabudowa kuchenna nr 2,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafki dolne wraz z blatem melaminowym, długość zab. 5,20 mb, - ilość szafek: 1 szt. z 3 szufladami - szerokości - 80 cm; 2 szt. z półkami - szerokości 80cm; 4 szt. z półkami - szerokości 60 cm; 2 szt z półkami - szerokości - 40 cm, wysokość szafek min. 85 cm (z blatem), - prowadnice szuflad kulkowe o nośności min.35 kg kółka fi=50 mm w tym dwa z hamulcem - zlewozmywak jak w poz. 1 - bateria jak poz. 1 - Fronty z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m3 gr min. 18 mm, - korpus płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m3 gr min. 18 mm, - plecy płyta pilśniowa gr. min. 3 mm montowana na wkręty, - blat odporny na wilgoć gr. Min. 28 mm w kolorze jasnym, blat zaobloni jednostronnie z wykończeniem przeciwwilgociowym, w blat należy wbudować zlewozmywak, o którym mowa wyżej, - Materiał do wykonania blatu - płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL - powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższona temperaturę i wilgoć, - Szafki wykonane na wymiar o głębokości dopasowanej do szerokości blatu. - Szafki wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości zamocowania półek oraz szuflady, wyposażone w zawiasy puszkowe, których kat otwarcia wynosi min. 100°, - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości min 1 mm - Zamawiający wymaga aby meble zostały zamontowane we wskazanych pomieszczeniach. Montaż ma być kompletny tj. meble ustawione, wypoziomowane, zamocowane, urządzenia podłączone do instalacji sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości. Szafki dolne ustawione na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie szafek, z przodu maskownica zakrywająca nóżki. We wszystkich szafkach zastosować okucia ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, łatwością w montażu, cichym i delikatnym zamykaniem. 	1 kpl
-----	---	-------

Zapytanie 13

W Mini zabudowie kuchennej nr 1 i nr 2 Zamawiający podaje jedynie ogólne długości zabudów dolnych szafek w mb. Proszę o sprecyzowanie wymiarów i ilości poszczególnych szafek.

Odpowiedź 13

Patrz odp. 12

Z uwagi na powyższe oraz modyfikację SIWZ dokonaną przez zamawiającego ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. **§XI ust.1 pkt.18 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Łława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, Oferta w postępowaniu ZP.271.7.2016 na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Łławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **21.03.2016 godz. 11.00”**
2. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia **21.03.2016r. do godziny 10.30”**
3. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, w pok. 215 w dniu **21.03.2016r. o godz. 11.00”**.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **10.03.2016r.**

**BURMISTRZ
MIASTA ŁŁAWY**

Adam Żyliński