
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNE
ADRES INWESTYCJI : 14-200 IŁAWA, UL. BISKUPSKA, DZ. NR 11-86/2, 87/5
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 04.08.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.08.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 90*2	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III poz.1	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 5 d.1 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm AROT DVK 50 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	45231400-9	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE			
5	KNNR 5 d.2 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
7	KNNR 5 d.2 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 8	szt.żył szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
3		ROZBUDOWA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ			
8	KNNR 5 d.3 0407-04	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.3 0407-04	Wkładki topikowe rozłącznika bezpiecznikowego 3x WTNH-00 32A 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	45310000-3	PRACE POMIAROWE			
10	KNR-W 5-08 d.4 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 d.4 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna d.4	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000