
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Ośrodku Psychoedukacji w Łławie przy ul. Chełmińskiej 1 poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : Łława ul. Chełmińska 1 dz. nr 224/1, 247, 248/2 - obręb 12
INWESTOR : Gmina Miejska Łława
ADRES INWESTORA : 14-200 Łława ul. Niepodległości 13
BRANŻA : Roboty inżynieryjne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tożsame z numerami SSTWiOR

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Ośrodku Psychoedukacji w ławie przy ul. Chełmińskiej 1 poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej						
1		Siłownia zewnętrzna				
d.1	ST-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.100		
d.1	ST-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (odwóz kosztem i straniem wykonawcy)	m ²	84.500		
d.1	ST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat.III - wykop pod fundamenty (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ³	3.040		
d.1	ST-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0.050		
d.1	ST-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	94.500		
d.1	ST-09	Montaż kompletnego urządzenia do ćwiczeń siłowych - urządzenia według opisu	szt.	3.000		
2		Utwardzenie terenu pod ławki parkowe				
d.2	ST-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²	16.618		
d.2	ST-03	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²	16.618		
d.2	ST-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	16.618		
d.2	ST-07	Ława pod obrzeże i krawężnik betonowa z oporem - beton C12/15	m ³	0.718		
d.2	ST-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	17.960		
d.2	ST-04	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	16.618		
d.2	ST-05	Podbudowa betonowa Rm=6,0-9,0 MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	16.618		
d.2	ST-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m ²	16.618		
3		Zieleń				
d.3	ST-10	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - warstwa gr. 10 cm	m ³	8.450		
d.3	ST-10	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	84.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Ośrodku Psychoedukacji w ławie przy ul. Chelmińskiej 1 poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej					
1		Siłownia zewnętrzna			
1	d.1 ST-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	d.1 ST-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (odwóz kosztem i straniem wykonawcy) 6.5*13.0	m ² m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
3	d.1 ST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat.III - wykop pod fundamenty (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 3*1.0*0.8+10*0.8*0.2*0.4	m ³ m ³	3.040	
				RAZEM	3.040
4	d.1 ST-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 16 mm i większej 0.05	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
5	d.1 ST-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7.0*13.5	m ² m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
6	d.1 ST-09	Montaż kompletnego urządzenia do ćwiczeń siłowych - urządzenia według opisu 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Utwardzenie terenu pod ławki parkowe			
7	d.2 ST-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 2.0*3.1+2.4*1.2+2.4*1.25+2.75*1.65	m ² m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
8	d.2 ST-03	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 2.0*3.1+2.4*1.2+2.4*1.25+2.75*1.65	m ² m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
9	d.2 ST-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2.0*3.1+2.4*1.2+2.4*1.25+2.75*1.65	m ² m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
10	d.2 ST-07	Ława pod obrzeże i krawężnik betonowa z oporem - beton C12/15 (1.56+2.0+1.65+2.75+1.35+1.35+2.4+1.25+1.25+2.4)*0.04	m ³ m ³	0.718	
				RAZEM	0.718
11	d.2 ST-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.56+2.0+1.65+2.75+1.35+1.35+2.4+1.25+1.25+2.4	m m	17.960	
				RAZEM	17.960
12	d.2 ST-04	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 2.0*3.1+2.4*1.2+2.4*1.25+2.75*1.65	m ² m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
13	d.2 ST-05	Podbudowa betonowa Rm=6,0-9,0 MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2.0*3.1+2.4*1.2+2.4*1.25+2.75*1.65	m ² m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
14	d.2 ST-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm 2.0*3.1+2.4*1.2+2.4*1.25+2.75*1.65	m ² m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
3		Zieleń			
15	d.3 ST-10	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - warstwa gr. 10 cm 13.0*6.5*0.1	m ³ m ³	8.450	
				RAZEM	8.450
16	d.3 ST-10	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 13.0*6.5	m ² m ²	84.500	
				RAZEM	84.500