
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw - urządzenia siłowni zewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : Ława ul. Kajki dz. nr 677/4 - obręb nr 2 Ława
INWESTOR : Gmina Miejska Ława
ADRES INWESTORA : 14-200 Ława ul. Niepodległości 13
BRANŻA : Roboty inżynierskie

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Numery pozycji kosztorysu tożsame z SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Plac zabaw - urządzenia siłowni zewnętrznej w ławie przy ul. Kajki - zakup i montaż						
1		Siłownia zewnętrzna				
d.1	ST-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (odwóz kosztem i stranie wykonawcy)	m ²	34.840		
d.1	ST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat.III - wykop pod fundamenty (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ³	1.600		
d.1	ST-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0.020		
d.1	ST-09	Montaż kompletnego urządzenia do ćwiczeń siłowych - urządzenia według opisu	szt.	2.000		
d.1	ST-09	Stojak 5 stanowiskowy na rowery z montażem	szt.	1.000		
2		Ciągi komunikacyjne				
d.2	ST-03	Wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²	14.840		
d.2	ST-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	14.840		
d.2	ST-07	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - beton C12/15	m ³	0.400		
d.2	ST-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10.000		
d.2	ST-04	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	12.500		
d.2	ST-05	Podbudowa betonowa Rm=6,0-9,0 MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12.500		
d.2	ST-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m ²	12.500		
3		Zieleń				
d.3	ST-10	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - warstwa gr. 10 cm	m ³	3.500		
d.3	ST-10	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	35.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw - urządzenia siłowni zewnętrznej w ławie przy ul. Kajki - zakup i montaż					
1 Siłownia zewnętrzna					
1	d.1 ST-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 2*10.0+2.8*5.3	m ² m ²	34.840	
				RAZEM	34.840
2	d.1 ST-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat.III - wykop pod fundamenty (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 2*1.0*0.8*1.0	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
3	d.1 ST-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 0.02	t t	0.020	
				RAZEM	0.020
4	d.1 ST-09	Montaż kompletnego urządzenia do ćwiczeń siłowych - urządzenia według opisu 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1 ST-09	Stojak 5 stanowiskowy na rowery z montażem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Ciągi komunikacyjne					
6	d.2 ST-03	Wykonanie koryta na całej szerokości utwardzenia w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 2.8*5.3	m ² m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
7	d.2 ST-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2.8*5.3	m ² m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
8	d.2 ST-07	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - beton C12/15 (2.5+2.5+5.0)*0.04	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	d.2 ST-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.5+2.5+5.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	d.2 ST-04	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 2.5*5.0	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
11	d.2 ST-05	Podbudowa betonowa Rm=6,0-9,0 MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2.5*5.0	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
12	d.2 ST-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm 2.5*5.0	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
3 Zieleń					
13	d.3 ST-10	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - warstwa gr. 10 cm (12.5*2*0.1)+(1.0*10*0.1)	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
14	d.3 ST-10	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 12.5*2+10.0	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000