

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83, REGON 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.6.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie:

Zapytanie 1

W poz. 28 przedmiaru przyjęto wykonanie łąk parkowych siewem w ilości 0,6 ha. W związku z dokonaną wizją lokalną prosimy o potwierdzenie wykonania w/w robót, gdyż powierzchnie grzebalne na pozostałej części nie są usiane trawą.

Odpowiedź 1

Łąki parkowe należy wykonać zgodnie z wartością podana w poz. 28 przedmiaru robót.

Zapytanie 2

Stałe ogrodzenie opisane w PT i przedmiarze robót różni się z ogrodzeniem rzeczywistym. Który wariant ogrodzenia przyjąć do oferty?

Odpowiedź 2

Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytanie 3

Wg PT należy wykonać 2 punkty poboru wody zakończone zdrojami ulicznymi dn 25mm tj. Zd7 i Zd10. Wg przedmiaru robót do wyceny należy przyjąć wykonanie 4 punktów poboru wody. Prosimy podać prawidłową ilość oraz oznaczenia techniczne źródeł do wykonania.

Odpowiedź 3

W przedmiarze robót poz. 14 wskazano wykonanie 2 zaworów czerpalnych – źródeł. Punkty stałe są zwiane z wykonaniem połączenia z istniejącym wodociągiem oraz wykonaniem połączeń nitek od wodociągu z głównego ciągu do wodociągu w alejki.

Zapytanie 4

Wg PT rur wodociagowych fi 32mm jest 59,00m + 56,50m = 115,50m, natomiast w przedmiarze robót rur fi 32mm przyjęto 193,00m. Prosimy podać prawidłową ilość rur fi 32mm.

Odpowiedź 4

Do wyceny należy przyjąć rurę o śr. 40 mm dla odcinka o dł. 115,5 m.

Zapytanie 5

Wg PT na odcinku 6-8 widnieje rura fi 63mm długości 62,00m. Czy w/w odcinek wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 5

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §XIII ust. 6 SIWZ – „Sposób obliczenia ceny” przedmiar ma tylko charakter pomocniczy z uwagi na powyższe przedmiar robót nie będzie uzupełniany. Do wyceny należy przyjąć rurę o śr. 63 mm dł. 62,0 m.

Zapytanie 6

Wg PT na odcinku 5-6 widnieje rura fi 90mm długości 68,00m. Czy w/w odcinek wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 6

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §XIII ust. 6 SIWZ – „Sposób obliczenia ceny” przedmiar ma tylko charakter pomocniczy z uwagi na powyższe przedmiar robót nie będzie uzupełniany. Do wyceny należy przyjąć rurę o śr. 90 mm dł. 68,0 m

Zapytanie 7

W PT nie wskazano punktu włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej, co uniemożliwia prawidłowe wyliczenie długości wodociągu. Dla zachowania uczciwej konkurencji prosimy o wskazanie punktu włączenia się do istniejącej sieci.

Odpowiedź 7

Włączenie do istniejącej się należy wykonać w obrębie ronda z potrójną lampą do wodociągu o śr. 90mm.

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mariola Zdrajewska