

# Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap I

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr SSTWiOR	Wyszczególnienie (opis pozycji)	Jednostki miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa netto	Wartość
<b>1.</b>		<b>Droga dojazdowa na sekcji C</b>				<b>0,00</b>
1.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o grubości średnio 40cm wraz z odwozem na odległość do 10 km	m2	477,83		0,00
1.2	D-02.01.01	Wykonanie wymiany gruntów organicznych (torfy) w miejscu wykonania nasypów	m3	182,01		0,00
1.3	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami z materiału pozyskanego i dowiezionego z odległości 20km	m3	479,25		0,00
1.4	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	421,58		0,00
1.5	D-04.05.01	Ulepszenie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr.15cm	m2	421,58		0,00
1.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.25 cm	m2	421,58		0,00
1.7	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm - kostka szara	m2	421,58		0,00
1.8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie z betonu B15 wraz z oporem	mb	177,30		0,00
<b>2.</b>		<b>Rozbiórka ogrodzenia sekcja B</b>				<b>0,00</b>
2.1	D-01.02.04	Rozbiórka cokołu zelbetowego wraz z utylizacją gruzu	m	184,37		0,00
2.2	D-01.02.04	Rozbiórka przęsła ogrodzenia z siatki	m2	498,95		0,00
2.3	D-01.02.04	Rozbiórka pomostu drewnianego nad brzegiem jeziora jeziorak	m2	6,88		0,00
2.4	D-01.02.04	Rozbiórka schodów betonowych prowadzących do jeziora wraz z utylizacją gruzu	m2	0,99		0,00
2.5	D-01.02.04	Rozbiórka elementu betonowego do spuszczenia łódek wraz z utylizacją gruzu	m3	0,25		0,00
<b>3.</b>		<b>Nawierzchnia poliuretanowa plac zabaw</b>				<b>0,00</b>
3.1	D-05.03.11	Nawierzchnia poliuretanowa z EPDM amortyzująca upadek z wysokości 1,5m w kolorze pomarańczowym plac zabaw sekcja A	m2	3,72		0,00
3.2	D-05.03.11	Nawierzchnia poliuretanowa z EPDM amortyzująca upadek z wysokości 2,2m w kolorze pomarańczowym plac zabaw sekcja A	m2	8,19		0,00
3.3	D-05.03.11	Nawierzchnia poliuretanowa z EPDM amortyzująca upadek z wysokości 1,5m w kolorze pomarańczowym plac zabaw sekcja A	m2	13,35		0,00

termin realizacji do 16 kwietnia 2012r.

termin realizacji od 7 maja do 31 maja 2012

4.		<b>Dojścia do parkingu</b>				<b>0,00</b>	
4.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat.I-IV z wbudowaniem gruntu w nasyp lub rozplantowaniem po terenie	m3	49,50		0,00	termin realizacji od 1 lipca do 16 lipca
4.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	102,00		0,00	
4.3	D-04.02.01	Warstwa profilująca z piasku w korycie chodnika, ścieżki zagęszczone mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m3	102,00		0,00	
4.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.15 cm	m2	102,00		0,00	
4.5	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej Starobruk NOSTALIT gr.6cm na podsypce cem.piask. 3	m2	102,00		0,00	
4.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 ustawione na ławie betonowej z oporemB-10	m	78,00		0,00	
5	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe -znaki pionowe na słupkach ocynkowanych fi 60cm mocowanych do podłoża przez zabetonowanie, wysokość słupka od terenu do dołu znaku 2,5m znaki średnicy 60 cm	szt.	36,00		<b>0,00</b>	termin realizacji od 1 lipca do 16 lipca
6	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowo - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2	31,00		<b>0,00</b>	
7	D-04.04.02	Podbudowa klinująca pod placami zabaw sekcja A i C	m2	331,15		<b>0,00</b>	termin realizacji od 1 kwietnia do 30 kwietnia
8		<b>Wykonanie ścieku z korytek ściekowych, wpust ściekowy i przykanalik</b>				<b>0,00</b>	
8.1	D-04.05.01	Ulepszenie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o gr.15cm	m2	18,65		0,00	Termin realizacji do 16 kwietnia 2012r.
8.2	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grafitowej/czerwonej 100% kolor grub.6cm układanej na podsypce piaskowej gr 4cm	m2	18,65		0,00	
8.3	D-01.03.05	Ułożenie rurociągu z polichloru winyli (PCW) o średnicy zewnętrznej 200mm	m	12,00		0,00	
8.4	D-01.03.05	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,00		0,00	
8.5	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,15m3 na odkład gruntu kategorii III $1,89*0,8*1+1*1*1,5=11,01m^3$	m3	11,01		0,00	
8.6	D-01.03.05	Zasyпка o grubości 20cm z materiałów sypkich $1,89*0,6*0,2*2=2,85$	m3	2,85		0,00	
8.7	D-01.03.05	Zасыpywanie wykopów spycharką 55KW(75KM) przemieszczenia gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii I-III	m	7,79		0,00	

9.		<b>Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych</b>				<b>0,00</b>	
9.1.	D-09.00.00	Nasadzenie drzew ozdobnych z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną w gruncie kategorii II - lipa drobnolistna 'Greenspire'(wys. szczeplenia 200-220 cm, obwód pnia 12-14 cm)	szt.	10,00		0,00	Termin realizacji od 01 kwietnia do 15 maja Rys.nr 2
9.2.	D-09.00.00	Nasadzenie krzewów ozdobnych z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną w gruncie kategorii II - pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (wys. 40-60 cm)	szt.	35,00		0,00	
9.3.	D-09.00.00	Nasadzenie drzew ozdobnych z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną w gruncie kategorii II - berberys Thunberga (wys. 40-60 cm)	szt.	27,00		0,00	
10.		Wykonanie łąk parkowych z robotami przygotowawczymi				0,00	
	<b>D-09.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE rys. 3a i 3b</b>	x	x	x	x	
10.1	D-09.00.00.	Wykoszenie chwastów i młodych samosiewów, zebranie i wywóz pokosu na miejsce składowania	m2	2 348,69		0,00	Termin realizacji od 01 kwietnia do 15 maja
10.2	D-09.00.00.	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy	m3	5,28		0,00	
10.3	D-09.00.00.	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na miejsce składowania	m3	5,28		0,00	
10.4	D-09.00.00.	Odchwaszczanie terenu przy użyciu środka chemicznego dwukrotnie	m2	2 348,69		0,00	
10.5	D-09.00.00.	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym na głębokość 18-20 cm w gruncie kategorii III z dwukrotnym bronowaniem ( 65% terenu )	ha	0,141		0,00	
10.6	D-09.00.00.	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kat. III-IV ( 35% terenu )	m2	938,69		0,00	
10.7	D-09.00.00.	Mechaniczne rozścielenie zieleni urodzajnej spycharką na terenie płaskim z miejscowego humusu gr. 15 cm	m3	357,71		0,00	
10.8	D-09.00.00.	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przewozem taczkami j.w	m3	357,71		0,00	
10.9	D-09.00.00.	Składowanie zanieczyszczeń i darni na wysypisku	t	5,28		0,00	
	<b>D-09.00.00.</b>	<b>ZAŁOŻENIE ŁĄK KWIETNYCH</b>	x	x		x	
10.10	D-09.00.00.	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia - ŁĄKI KWIETNE (1,5 g mieszanki nasion/1m2)	ha	0,2349		0,00	
	<b>D-09.00.00.</b>	<b>PIELĘGNACJA JEDNOROCZNA</b>	x				
10.11	D-09.00.00.	Pielęgnacja ręczna łąk parkowych - Łąk kwiatnych	m2	2 348,69		0,00	
	<b>D-09.00.00.</b>	<b>PIELĘGNACJA W DRUGIM SEZONIE WEGETACYJNYM</b>	x	x	x	x	
10.12	D-09.00.00.	Pielęgnacja ręczna łąk parkowych - Łąk kwiatnych w drugim sezonie wegetacyjnym	m2	2 167,90		0,00	
11.	D-01.03.05	Przedłużenie kolektora istniejącej kanalizacji deszczowej fi 200mm długość 11 mb; w tym 6 mb wykonane przewiertem sterowanym,	kpl.	1,00		<b>0,00</b>	termin realizacji do 16 kwietnia 2012r.
12.	D-09.00.00	Oczyszczenie z trzciny terenów podmokłych - wykoszenie wraz z uporządkowaniem terenu o powierzchni (252 m2)	kpl.	1,00		<b>0,00</b>	

13.	SST-1.4	Wykonanie i montaż drabinki stalowej na oczepie żelbetowym przy pomoście wzdłużbrzegowym - elementy drabinki zabezpieczone antykorozyjnie (wg rysunku) Rys. nr 1	kpl.	1,00		<b>0,00</b>
14.	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - 3 egz.	kpl.	1,00		<b>0,00</b>
<b>RAZEM poz 1-14</b>						<b>0,00</b>