

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNE  
ADRES INWESTYCJI : 14-200 IŁAWA, UL. BISKUPSKA, DZ. NR 11-86/2, 87/5  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA IŁAWA  
ADRES INWESTORA : 14-200 IŁAWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 04.08.2010

---

Poziom cen : SEKOCENBUD 2 kw. 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.08.2010

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.               | Poszcz       | Razem          |
|----------|---------------------------|--|--------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>45231400-9</b>         | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |                    |              |                |
| 1        | KNR 2-01<br>d.1 0701-0802 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III<br>115        | m<br>m             | 115.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>115.000</b> |
| 2        | KNNR 5<br>d.1 0706-02     | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m<br>115*2                             | m<br>m             | 230.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>230.000</b> |
| 3        | KNNR 5<br>d.1 0706-03     | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0.2 m szerokości<br>poz.2        | m<br>m             | 230.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>230.000</b> |
| 4        | KNR 2-01<br>d.1 0704-0802 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III<br>poz.1  | m<br>m             | 115.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>115.000</b> |
| 5        | KNNR 5<br>d.1 0113-02     | Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm<br>100  | m<br>m             | 100.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| <b>2</b> | <b>45231400-9</b>         | <b>WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE</b>   |                    |              |                |
| 6        | KNNR 5<br>d.2 0713-04     | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -<br>AROT DVK 160<br>50*2 | m<br>m             | 100.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 7        | KNNR 5<br>d.2 0707-05     | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie<br>246-(50*2)                               | m<br>m             | 146.000      |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>146.000</b> |
| 8        | KNNR 5<br>d.2 1203-07     | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce<br>16     | szt.żył<br>szt.żył | 16.000       |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| <b>3</b> | <b>45310000-3</b>         | <b>PRACE POMIAROWE</b>   |                    |              |                |
| 9        | KNR-W 5-08<br>d.3 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar<br>2                | pomiar<br>pomiar   | 2.000        |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 10       | KNR-W 5-08<br>d.3 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar<br>2          | pomiar<br>pomiar   | 2.000        |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 11       | d.3 wycena indywidualna   | Obsługa geodezyjna<br>1  | kpl.<br>kpl.       | 1.000        |                |
|          |                           |  |                    | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |