

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania pn. „Skwer Króla Ryb” polegającego na wykonaniu projektu i nasadzeń nad rzeką Ławką wykonanego w ramach Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach „Instytut Rozwoju Miast i Regionów”

Celem zadania jest przygotowanie aranżacji otoczenia pomnika Króla Ryb usytuowanego nad rzeką Ławką. Na wybrany teren spływa woda opadowa z otaczających ścieżek. Obecnie jest to teren trawiasty z pojedynczymi drzewami oraz krzewami gat. hortensja. Realizację zadania projektuje się na działce 60/1 ob. 10 (zgodnie z załącznikiem nr 1).

W ramach projektu przewiduje się:

- przygotowanie projektu zagospodarowania wraz z nasadzeniemi roślin wodnolubnych i tolerujących czasowe zalewanie wraz ze specyfikacją roślin,
- przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem drenażu – przekopać na głębokość co najmniej 30 cm, oczyścić z chwastów i uzdatnić z zależności od nasadzeń (ziemia urodzajna, torf, piasek),
- nasadzenia zieleni – np. tawułka Arendsa, kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, turzyca błotna – łącznie 100 sztuk sadzonek – materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów, min. pojemnik C3,
- dostawę i montaż ławki – 1 szt. – długości ławki 200cm-250cm, konstrukcja wykonana z profili stalowych fi 60 mm, ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny, siedzisko i oparcie z listew z olejowanego drewna liściastego gr. 40 mm, impregnowane ciśnieniowo, dwukrotnie olejowane, trzykrotnie szlifowane
- pergola – stanowiąca wygrozdzenie ławki i terenu od otaczającej ścieżki wykonana z drewna liściastego, impregnowane ciśnieniowo, dwukrotnie olejowane, trzykrotnie szlifowane
- dostawa i montaż tablicy z legendą króla ryb (zgodnie z „przykładową tablicą”) drewniana, zabezpieczona poprzez olejowanie, na jednej „nodze” z tablicą formatu A3.

Termin realizacji zadania:

Wykonanie projektu – od dnia podpisania umowy do 1 miesiąca.

Wykonanie prac – od dnia podpisania umowy do 3 miesięcy.

Gwarancja:

Gwarancja na nasadzenia oraz elementy małej architektury wynosi 24 miesiące od odbioru prac. W ramach gwarancji należy uzupełnić nasadzenia jeśli jakaś roślina utraci żywotność.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni: nawożenia (2 razy w roku), odchwaszczania (5 razy do roku), podlewania.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji znajduje się nad rzeką Ławka przy ul Kościuszki na dz. nr 60/1 ob. 10 miasto Ława.

Przykładowa tablica

